



S.C. PREFAB S.A. București
Punct de Lucru Călărași



Str. Prel. București, Nr. 2 - 4, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048
RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Fiscal R 1916198,
Cont 2976409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași, Tel. : 0242 / 31.17.15
Fax : 0242 / 31.89.75, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

APROBAT,
PREȘEDINTE C.A.
ING. MARIAN PETRE MILUȚ

PROGRAM DE INVESTIȚII 2011

Sucursala BCA

Nr crt	Denumire obiectiv	Cantitate	Valoare (RON)	Trim.	Observații
1	Instalație mobilă de gresat LAGG 18 AE act. pneumatică	1	5.250	I	SDS Neptuning C-ta. Gresat mașina de tăiat BCA, cărucioarele și malaxorul mobil. In prezent gresarea se face manual
2	Procurare și montare sistem de cântărire continuu a greutateii litrice a șlamului deșeu stație dozare	1	50.000	I	AUTOMATICA Bucuresti Lucrare similară au făcut la mori, șlam sub mașină, șlam nisip cu rezultate bune.
3	Pompă saramură Q=6mc/h; H=30m	1	2.800	I	Înlocuirea celei vechi-uzată - în centrala termică Făgăraș
4	Cilindru hidraulic 140 tf cursa 200mm (Cric)	1	6.100	I	Depresări, reparații (exemplu: ridicare moară, schimbat cuzineții, extras cupla, pinion.) In prezent se face cu improvizații iar pentru cupla și pinion se apelează la COMCEH.

5	Procurare pompa șlam deșeu și șlam nisip	2	98.000	II	Import- Romania Branch Uzură rapidă datorită materialului abraziv-nisip.
6	Pompa submersibila	1	3.000	I	Golire bazin condens
7	Telescoape pentru cărucior 10t	4	113.900	II	UM Timișoara; montaj Prefab Poziționarea corectă (precisă) a cărucioarelor (formelor) la restituire.
8	Grup electrogen 7,5 KVA	1	18.653	II	Iluminat de siguranță pentru eventualitatea întreruperii curentului
9	Sistem de încălzire cu panouri solare	1	21.000	II	Amplasare –acoperiș
10	Motostivuitor KOMATSU tip FD 30-T-16R0	1	95.460 (22.200E)	I	Transport tehnologic,inclusiv încărcare în mașini
	TOTAL		414.163		Valori estimative

Sucursala TUBURI

1	Stația de betoane- elaborare asistată de calculator	1	150.000	II-III	Obținerea constantă a calității betonului preparat și creșterea productivității muncii cu 10%. Uniserv Ploiesti- similar Prefabr.
2	Mașină de confecționat bulbi	2	50.000	II	Se asigură pretensionarea corecta a armaturilor si implicit creșterea calității tuburilor –clasă superioară de calitate . Se reduc pierderile tehnologice cu 10%.Pt.PREMO și Sentab.
3	Pompa de vid	1	42.000	I	Pentru Sentab Q=183l/min., vacuum maxim 90%
4	Lucrări în secția Premo-regie proprie	1	25.000	I-II	Refacere pardoseli și re compartimentare secție cu crearea unui mediu corect de lucru. –Executant: Prefab
5	Transportor în secția PREMO	1	25.000	I-II	Refacere transportor și sistem de încălzire la 600 și 800 Executant : Prefab
6	Banda transportoare agregate -RK	2	35.000	II	Achiziționare covor de cauciuc 600x14 și înlocuit role -total 500 ml. Se elimină pierderile din transport agregate, implicit reducerea cheltuielilor cu 10%.- Executant Prefab (reparația)
7	Lucrări C+M în stația de betoane	1	25.000	II-III	Lucrări de construcții-montaj; se crează un mediu corect de lucru în sezonul rece și implicit crește producția cu 15%
8	Camerele de tratament termic 1 și 2 Secția Premo	4	40.000	III-IV	Achiziționarea a 4 schimbătoare de căldură abur-apă. Se crează premisele producției în sezonul rece și asigurarea calității tuburilor- clasa superioara.

9	Mașina de agrafat covor de cauciuc	1	10.000	II-IV	Sistem de transport agregate Se reduc uzurile la sistemul de transport (reductor , role, tambur) și la benzile transportoare.
10	Reparat acoperiș și scurgeri	1	35.000	III-IV	Se crează un mediu de lucru corect pentru sezonul rece, crește producția. Se poate lucra tot anul și în sezonul rece.
11	Desprăfuitor local silozuri ciment	3	22.200	II	Protecția mediului și a oamenilor.Reducerea pierderilor de ciment în atmosferă . Furnizor ONES CONCEPT –Câmpina, montaj Prefab
	TOTAL		459.200		

Sucursala **PREFABRICATE**

1	Mașină de tencuit	1	4.000	II	Lucrări specifice de construcții -pentru Divizia Construcții
2	Căile de rulare ale podurilor (hală și depozit)-RK	3	30.000	I-IV	Depozit I, II si III Executa PREFAB in proportie de 75%, exista șina 60x60 este ridicată deja pe grinzile de rulare: trebuie doar oprit podul și efectuată înlocuirea . Trebuie achiziționată și diferența de șină .
3	Stand 1200 tf.		80.000	II	Finalizat stand; amenajarea culeelor de capăt pentru capacitatea de 1200 tf și executat prinderile pentru lateralele tiparelor de grinzi.
4	Tipare metalice pt. stâlpi electrici SC	8	222.000	I - IV	De achiziționat câte 2 buc. /trimestru .Creșterea capacității de producție . Numărul de stâlpi turnați pe zi este limitat de numărul tiparelor cu care se lucrează.
5	Tipare metalice pentru elemente prefabricate		100.000	I-IV	Diferite tipare metalice necesare pieselor din beton armat la care nu exista tipare. Executant Prefab
6	Instalație de încălzire hală	1 Ans.	35.000	I	Calorifere, (registre),robineți,conducte, oale de condens-Executant Prefab
7	RK Pod rulant 12tfx16,5m nr.inv.60281	1	6.200		Reductor 2RV360- 2 buc. Neptun Câmpina . Există și varianta reparației reductoarelor existente..În prezent podul funcționează cu un singur reductor la translație.
	TOTAL		477.200		

Sucursala **BALASTIERA**

1	Ciur cu patru etaje pt. linia a II-a de sortare	1	220.000	II	Punerea în funcțiune a liniei a doua de sortare prin înlocuirea celor 2 ciururi dezafectate cu un ciur complet cu 4 etaje inclusiv sistem de spălare. În prezent sortarea funcționează cu un singur ciur aflat în stare de uzură fizica destul de avansată. Producator Teliuc
2	Linia a II-a de sortare RK	1	80.000	III	Punerea în funcțiune a liniei a doua de sortare.inclusiv sistem de spălare.-2motoare elect.22kw,1000rpm, suluri (vibratoare), site, rulm
3	Motor Maybach 420 CP- RK	2	50.000	II	Rezerva pt. ceamuri Bora 1 si Bora 2- Palas C-ta
4	Motor tip D110 RK	1	6.000	II	Executant : Prefab
5	Construcția unei noi prize de apă la Dunăre (Borcea)	1	112.660 (26.200 E)		ROMPROED S.A. București - valoarea ofertei este doar pentru proiectare
	TOTAL		468.660		

I.R.T.

1	Centrală de cogenerare abur și energie electrică	1	21.500.000 (5.000.000 Eur.)	III-IV	Acoperirea necesarului de abur, energie electrică și disponibilitatea de a livra în Sistemul Național Putere 6MW. Combustibil :gaz Cu atragerea de fonduri europene
2	Achiziționarea și montarea unui sistem SCADA	1	8.300	III-IV	Lucrare legată de cea anterioară Managementul consumurilor energetice
	TOTAL		21.508.300		

I.R.T. Garaj

1	Amenajare spălătorie auto pentru camioane	1	45.0000	II	Construcția existentă RK:-schimbat acoperiș, consolidat structura,amenajări interioare, achiziționat utilaje (mașina de spălat auto, etc.) Pe timp de iarna devine parcare acoperită.
2	Elevator auto 3tf	1	25.8000 (6.000Eur.)	II	Lucrări în atelier (ridicări de motoare,cutii ,etc. inclusiv autoturisme pentru reparații și verificări.)
3	Stație de încărcat acumulatori și porniri la rece	1	8.600 (2.000Eur)	IV	Pentru porniri motoare mari pe timp geros.
4	RK -Cutie și instalația hidraulică WOLLA	1	30.100 (7.000Eur)	III	Tehnoprest Bucuresti
5	RK -Cutie și instalația hidraulică-buldoexcavator KOMATSU -	1	21.000 (4.000Eur)	I	Necesită reparație după 8.000 ore de funcționare-(deja are peste 8.000 ore de funcționare) Executant MARCOM RMC Chitila
6	Semiremorcă cu 3 axe	1	344.000 (8.000 E)	II-III	KRONE Capacitate mărită (20 tone) de transport agregate
7	Buldozer a) unul nou b)RK la cele 2 vechi	1	860.000 (200.000 E)	III	-Caterpillar sau Komatsu (prin Marcom) - 60.000 Ron pentru 2 buc.
8	Construcția unei noi stații de alimentare cu combustibil		69.445 (16.150Eur.)		1)Oferta TMUCB 2) Oferta Tin Mar cu montare gratuită.....
	TOTAL		1.403.945		

I.R.T. CFU

1	Refacere hidroizolație acoperiș la remiză locomotive	1 buc..	6.500	I	
2	Climatizare remiză (instalație de încălzire)	1 buc.	10.300	II	Racordare la centrala termică, executat și montat instalația (calorifere tip registre,fitinguri,etc.)- Execuție Prefab
	TOTAL		16.800		

I.R.T. Confecții metalice

1	Cap divizor $\phi 200$ pt. FU36	1buc.	13.200	I	Execuția de roți dințate mici ($d < 75$ mm) cu dantură înclinată
2	Foarfecă combinată	1 buc	47.000	I	Debitat platbandă, profile.
3	Strung automat	1	125.000	I	Pentru confecționat pastile de blocaj $\phi 5$ (armare tuburi)
4	Instalație de tăiere cu plasmă	1	26.500	I	Tăiere rapidă, și de precizie,; se mărește productivitatea și se asigură o calitate superioară a pieselor tăiate .
	TOTAL		218.000		

Sector Agricol

1	Seră pentru legume - 800 mp	1	60.000	I	Execuție Prefab
2	R.K. Seră 730mp (din sticlă)		25.000		Înlocuirea acoperișului cu policarbonat Execuție Prefab
	Total		85.000		

Ferma ZOOTEHNICA

1	Forarea celui de-al doilea puț de apă	1	25.000	I, II	Asigurarea rezervei de apă în caz de secetă
2	Împrejmuit sector suine	1	28.000	II	Reparație sau înlocuire gard; cel vechi nu mai prezintă garanție.
	TOTAL		53.000		

Administrativ

1	Mansardă pavilion administrativ	1	70.000	I	Amenajare scara principala la etaj III –(acces mansardă)
2	Adăpostul pentru Apărarea civilă	1	75.000	I-II	Conform Programului din noiembrie 2009
3	Mașina de tuns iarbă	1 buc.	4.500	I	Întreținere spații verzi
4	Mașina portabilă de tăiat lemne (Drujbă)	1 buc.	2.500	I	Tăiat copaci sau crengi din copaci; combustibil: benzină
5	Sistem canalizare ape pluviale		150.000	I-II	Decolmatare; în prima etapă zonele balastiera –sortare și zona basculă-poartă. Proiectare .
	TOTAL		366.000		

TOTAL LUCRĂRI DE INVESTIȚII
CHELTUIELI PENTRU *LEASSING*

25.399.968 lei

INVESTIȚII FINANCIARE

40.000.000 lei

TOTAL INVESTITII

65.399.968 lei

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Vlad Miluț

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Daniela Boitan

DIRECTOR COMERCIAL,
Ing. Valentin Marin